URZĄD MIASTA OLSZTYNA

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

Olsztyn, dnia 15 12.2020r.

Numer sprawy: IM.7012.2.139.2020
Nr dokumentu: 115862.11.2020-W

Biuro Projektów Inżynierskich
ul. Bolesława Chrobrego 1
12-100 Szczytno

Dotyczy: warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej z działki nr 31/8 obr. 82 Olsztyn przy ul. Towarowej 17 w Olsztynie.

Nawiązując do wniosku dot. wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z działki nr 31/8 obr. 82 Olsztyn przy ul. Towarowej 17 w Olsztynie, podaję warunki techniczne na odprowadzenie wód deszczowych z działki j.w.

Istnieje możliwość odprowadzenia wód opadowych z działki nr 31/8 obr. 82 do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie (WORD – zgodnie z oświadczeniem z dnia 04.12.2020r.) KD 250 zlokalizowanej na dz. nr 31/10 obr. 82 (zał. nr 1), która jest połączona z miejską siecią kanalizacji deszczowej.

Na terenie Gminy Olsztyn należy zastosować:
1. Studnie z tworzywa o parametrach PP, SN 12kN/m^2, SDR 34, SLW 60 zgodnie z ATV-A127P, z osadnikami o głębokości 0,5m, włazy żeliwne, D 400 zgodnie z PN-EN-124,
2. Pod powierzchniami utwardzonymi stosować rury PCV jednorodne lite obustronnie gładkie, min. SN 8.

W związku z podłączeniem do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej projekt budowlany nie podlega uzgodnieniu.

Niniejsze warunki techniczne tracą swoją moc po upływie 2 lat od daty ich wydania lub po zmianie wymogów formalno-prawnych wynikających z przepisów prawa wyższej rangi lub w przypadku istotnych zmian w zlewni kolektora.

DYREKTOR
Krzysztof Śmieciński

Załączniki:
1. Plan sytuacyjny – 1 egz.
2. Klauzula RODO.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Tomasz Kempski
Tel.: (089) 527 31 11 wew.429
e-mail: kempski.tomasz@olsztyn.eu